

伊方発電所の未使用燃料（新燃料）の搬出輸送完了について

1 搬出作業の概要

四国電力(株)から、令和6年2月15日に事前連絡があった伊方発電所の新燃料搬出作業は、以下のとおり実施されました。

搬出数量	1, 2号機用 新燃料集合体38体 (輸送容器: Traveller XL型38個)
搬出先施設名	英国Springfields Fuels Ltd. Springfields成型加工工場 (英国ランカシャー州プレストン)
搬出完了日時 (輸送船出港日時)	令和6年4月25日(木) 16時15分
輸送完了日時 (工場到着日本時間)	令和6年6月22日(土) 4時15分

※ 伊方発電所1, 2号機の廃止措置計画に基づき、保管中の未使用燃料を施設外に搬出するとともに、原料にリサイクルするため、工場がある英国まで輸送するもの。

2 県による搬出作業の確認結果

県職員が、令和6年4月25日に、伊方発電所での搬出作業に立会いし、輸送容器表面等の放射線測定結果が法令で定める基準値以下であることを確認するなど、当該作業が安全に完了したことを確認しました。

【放射線測定結果】

測定箇所	測定値【最大値】 (μ Sv/時)	基準値 (μ Sv/時)
輸送容器表面	5.5 <	2,000
輸送容器表面より1mの距離	1.5 <	100
車両表面	3.0 <	2,000
車両表面より1mの距離	2.0 <	100